



VF Construcciones

Bandera de los Andes 4865, Villa
Nueva
261 3626779 · 261 2166085
vfconstruccionenseco@gmail.com

PRESUPUESTO N°

#0019

22/08/2026

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE

federico fernandez

TELÉFONO

92616928340

detalle de trabajos a realizar construccion en seco (obra gris)

1-construir contrapiso 10 cm espesor en el sector a construir muros

2-muros exterior estructura perfiles PGC -PGU 70 mm ,galvanizado espesor nominal 0,90 mm

3 - terminacion exterior rigidizacion y proteccion placa cementicia 8 mm,sellado de juntas, y con base coat de terminacion

4-aislamiento termico y acustico lana de vidrio 5 " con una cara aluminio

5-terminacion interior placa de roca de yeso 12,5 mm

6-estructura de cubierta ,perfiles PGC-PGU 70mm segun luz de caida,

7-cubierta superior chapa de zinc ondulada o trapezoidal E 25 galvanizada ,con lana de vidrio con aluminio

8-hojalateria y zingueria cenefas perimetrales,babetas de encuentro con muros y canaleta de desague de chapa galvanizada

9-hacer una abertura en muro existente de ladrillo para colocar una puerta

10-colocacion de una ventana ,a proveer por el propietario

#

COSTO

1 COSTO MATERIALES Y MANO DE OBRA (\$ 9,200,000) si fuera mano de obra solamente (\$ 4,700,000)

2 forma de pago si fuera material y mano de obra anticipo 60% resto de acuerdo avance de obra semanal

Firma y Sello

VF Construcciones

vfconstruccionenseco@gmail.com

Presupuesto válido por 30 días