VF Construcciones

Bandera de los Andes 4865, Villa Nueva
261 3626779 · 261 2166085
vfconstruccionenseco@gmail.com

PRESUPUESTO N°
#0005
24/04/2026

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE
agustin camargo

TELÉFONO
2634808036

por la construccion de una vivienda sistema steell frame 70 m2 ,obra gris estructura pgc y pgu de 100mm ,placa exterior osb 9,5mm,telgopor de alta densidad 3cm espesor , manta hidrofuga ,malla fibrada ,terminacion base coat,parte interior estructura, lana de vidrio y placa durlock 12,5 mm,tabiques interiores estructura pgc y pgu de 70mm,cubierta de techo chapa trapezoidal ,aislante termico , por debajo de chapa ,luego un cielorraso de durlock ,instalacion sanitaria e instalacion electrica previo a construir hacer una platea de hormigon 10 cm espesor con malla microsoldada y compactacion de terreno donde se va a construir
NOTA LA OBRA GRIS: no incluye,aberturas,pisos,sanitarios,artefactos electricidad ,terminaciones finalesy mesada de cocina

#	COSTO
1	MANO DE OBRA Y MATERIALES $ 68,000,000
2	FORMA DE PAGO 50% ACOPIO Y 50% RESTANTE ,DE ACUERDO AVANCE DE OBRA QUINCENAL TIEMPO ESTIMADO OBRA 70 DIAS LABORABLES
3	EN DICHO PRESUPUESTO NO ESTAN INCLUIDO PLANOS ,PRESENTACIONES MUNICIPAL ,OSM,EDEMSA

Firma y Sello

VF Construcciones
vfconstruccionenseco@gmail.com
Presupuesto válido por 30 días