



VF Construcciones

Bandera de los Andes 4865, Villa
Nueva
261 3626779 · 261 2166085
vfconstruccionenseco@gmail.com

PRESUPUESTO N°

#0006

27/04/2026

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE

kevin llanos

TELÉFONO

92612050528

detalle de trabajos a realizar en planta alta baños y antebañó,muros frontal para placard en habitaciones ,cajon horizontal y vertical en planta baja,vestidor dormitorio tabiques baño,antebañó,estructura de soleras,montantes 70 mm placa resistente a la humedad 12,5mm espesor ambas caras, vestidor dormitorio placa standard 12,5mm muros lateral dormitorios para placard, placa standard 12.5mm con cantoneras en aristas cajon horizontal y vertical en planta baja estructura de 35mm placa de 12,5mm cantoneras en aristas todo los tabiques llevan lana de vidrio 2"en interior estructuras

COSTO

- | | |
|---|---|
| 1 | cotizacion materiales segun plano \$ 2,681,592 |
| 2 | cotizacion mano de obra 2,140,000 |
| 3 | total mano de obra y materiales y traslado de los mismos \$ 4,821,592 |
| 4 | forma de pago 60% acopio materiales saldo 40% al finalizar los trabajos |

Firma y Sello

VF Construcciones
vfconstruccionenseco@gmail.com
Presupuesto válido por 30 días