VF Construcciones

Bandera de los Andes 4865, Villa Nueva
261 3626779 · 261 2166085
vfconstruccionenseco@gmail.com

PRESUPUESTO N°
#0007
04/05/2026

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	TELÉFONO
paola	**92615556640**

presupuesto para modificacion en cochera planta baja.descripcion de los trabajos a realizar ; armar un muro con placa cementicia 8 mm por la parte exterior
estructura de 70 mm ,lana de vidrio 2" y placa 12,5 mm por la parte interior ,donde existe porton hacer cerramiento interior con estructura de 70 mm ,lana de vidrio 2" y placa de 12,5 mm ,
armar un cielorraso durlock dentro del habitaculo a construir ,estructura de 35mm,placa de 9,5mm junta tomada
tiempo de ejecucion 10 dias aproximados

#	COSTO
1	costo materiales y mano de obra para su ejecucion $ 2,730,000
2	forma de pago 60% acopio materiales saldo 40% al finalizar ,

Firma y Sello

VF Construcciones
vfconstruccionenseco@gmail.com
Presupuesto válido por 30 días