VF Construcciones

Bandera de los Andes 4865, Villa Nueva
261 3626779 · 261 2166085
vfconstruccionenseco@gmail.com

PRESUPUESTO N°
#0008
04/05/2026

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE
marcelo

TELÉFONO
92616639833

presupuesto para la construccion de un ambiente (OBRA GRIS)en planta alta de acuerdo a lo visitado en el lugar
A-construir tabiques divisorios en dos laterales estructura de 70mm, por la parte exterior placa cementicia 6mm,lana de vidrio 2" ,placa 12,5mm
B-cubierta de techo ,con perfiles del mismo sistema mas reforzado para soporte de la chapa de zinc trapezoidal y aislacion isolant o similar debajo de la chapa
C- construir un cielorraso de durlock por la parte interior del habitaculo a construir
nota los trabajos de terminacion interior no estan considerado ,asi como la abertura en placard hasta tanto no tengamos mas definiciones igual que la parte electrica cuantas bocas colocar a pedido del cliente y el piso por carecer de niveles entre el piso existente de dormitorio actual y lo nuevo a construir ,tiempo estimado de construccion de los trabajos obra gris 20 dias

#	COSTO
1	COSTO MATERIALES Y MANO DE OBRA ($ 3,630,000
2	forma de pago 60% acopio 40% restante de acuerdo avance de obra semanal

Firma y Sello

VF Construcciones
vfconstruccionenseco@gmail.com
Presupuesto válido por 30 días